









ITEM	MAT.	PN	DN	dn	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIM. (mm)	QUANT.
1	FoFo	10	200	150	RFF10	Redução com flanges concêntrica	–	2
2	FoFo	25	200	–	VRPD25	Válvula de retenção portinhola dupla	–	2
3	FoFo	10	200	–	R23MFV10	V.de gaveta c/flanges e cunha de borracha c. curto c/volante	–	2
4	FoFo	10	200	–	C45FF10	Curva 45° com flange	–	2
5	FoFo	10	250	–	FC10	Flange cego	–	1
6	FoFo	10	250	200	YFF10	Junção flangeada	–	2
7	FoFo	10	250	–	TQF10	Toco com flanges	900	1
8	FoFo	10	250	–	TFP10	Tubo com flange e ponta	6000	2
9	FoFo	10	300	150	REFF10	Redução com flanges excêntrica	–	4
10	FoFo	10	300	–	R23MFV10	V.de gaveta c/flanges e cunha de borracha c. curto c/volante	–	2
11	FoFo	10	300	–	C90FF10	Curva 90° com flange	–	3
12	FoFo	10	300	300	TFF10	Te com flanges	–	1
13	FoFo	10	300	–	TFL10	Tubo flangeado	5300	1
14	FoFo	–	250	–	C45JGS	Curva 45° com bolsas JGS	–	2
15	FoFo	–	250	–	C90JGS	Curva 90° com bolsas JGS	–	1
16	FoFo	10	250	–	TFL10	Tubo flangeado	5800	2
17	FoFo	10	250	–	TFL10	Tubo flangeado	VARIÁVEL	2
18	FoFo	10	250	–	C90FF10	Curva 90° com flange	–	1
19	FoFo	10	300	–	–	Crivo com flanges	–	1
20	FoFo	10	300	–	AR110AL	Válvula Wafler c/alavanca	–	1
21	FoFo	10	250	–	RCBC10	Registro chato com bolsas e cabeçote	–	1

DN	PN	TIPO DE PARAFUSO (Dimensões em milímetros)					
		FLANGE	DIM	JTE	DIM	JM	#
150	10	24	20x90	–	–	–	–
200	10	48	20x90	–	–	–	–
250	10	48	20x90	–	–	–	–
300	10	108	20X90	–	–	–	–

PARAFUSOS		
TIPO	DIM	TOTAL
FLANGE	20x90	288

ARRUELAS		
PN	DN	TOTAL
10	300	14
10	250	4
10	200	6
10	150	3

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	S.A.A.E ACEITO	S.A.A.E DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS
01	17/02/2021	ADEQUAÇÃO DO PROJETO CONFORME GMO							
02	19/02/2021	SUBIR PISO DA CASA DE BOMBAS							
03	17/03/2021	ADEQUAÇÃO DO PROJETO CONFORME GMO							

ARQUIVO

TECNO ACABAMENTOS PISO DE BASCA | DIMENSÕES Nos

S.A.A.E.

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO: / /
ACEITO: / /
VISTO:

EXECUTADO POR
SAAE
SÃO CARLOS
DES.
PROJ.
APROVADO POR.
ASS. CREA.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CASA DE BOMBAS
VILA NERI

CENTRO DE PRODUÇÃO - RESERVAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO

SAAE SÃO CARLOS

Nº PROCESSO
REV. CROQUI
FOLHA 01
ESCALA 1:50