Questionamento 01

Tomada de preços nº 2.03.2022

Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um sistema para remoção dos sólidos sedimentáveis (areia) e flutuantes (gordura) na ETE Monjolinho.

1) Segundo página 32 do Edital, Anexo VII Termo de Referência, é citado que deverão ser fornecidos 02 sopradores do tipo roots para cada CANAL, sendo 01 deles reserva. Porém, Anexo VIII Planilha Orçamentária, itens 1.1.4 e 1.2.4 é citado somente o valor. Favor esclarecer-nos se estes valores da Planilha Orçamentária compreendem os 02 sopradores (01+01R) por CANAL.

Resposta: Sim, correto o entendimento, deverão ser instalados dois sopradores do tipo roots, sendo um reserva para cada canal do desarenador, e os custos deverão ser considerados nos itens específicos da planilha orçamentária.

2) Nos itens 1.1.6 e 1.2.6 do Anexo VIII Planilha Orçamentária são descritos valores para Instalações Elétricas, automação e start-up, de cada CANAL desarenador. Favor esclarecer-nos se para estes itens estão inclusos o fornecimento e montagem dos painéis elétricos de força e comando e infraestrutura como conduletes, eletrodutos de força e de comando, abraçadeiras etc.

Resposta: Sim, correto o entendimento, para os itens 1.1.6 e 1.2.6 deverão ser computados todos os custos inerentes às instalações elétricas, painel de comando, automação, dispositivos de proteção, dispositivos de comando, etc.

3) Favor detalhar ao que se referem os itens 1.1.7. e 1.2.7. do Anexo VIII Planilha Orçamentária, pois os mesmos estão generalistas.

Resposta: Para os itens 1.1.7 e 1.2.7 deverão ser considerados todos os custos de serviços e materiais que não foram relacionados nos demais itens da planilha orçamentária, cujo objetivo é atender na íntegra o escopo do Termo de Referência, projeto e demais elementos técnicos que compõe o procedimento licitatório.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – Comissão de Licitações.
Avenida Getúlio Vargas, 1500 – (16)3373-6400 – CEP-13570-390 – Jardim São Paulo – São Carlos SP.

4) No item 1.3 do Anexo VIII Planilha Orçamentária são citados os serviços de instalação de aerador e exaustor. Favor esclarecer se neste item está incluso o fornecimento destes equipamentos.

Resposta: Para o item 1.3 deverá ser considerado os custos para o fornecimento e instalação de um aerador e exaustor para instalação em tanque já existente, conforme consta no projeto P1.2

A Tomada de Preços se mantém na seguinte data e horário:
ABERTURA: O envelope da documentação relativa à Habilitação (Envelope nº 01) e o envelope contendo a Proposta (Envelope nº 02), deverão ser entregues, impreterivelmente, até o dia **29/08/2022** às 09 horas, ao Setor de Contratos e Licitações/GFS, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1500, - Jardim São Paulo - São Carlos - SP, e serão abertos às 09h30min do mesmo dia, a critério da Comissão de Licitações, de acordo com o item 10 (Do Processamento e Procedimento) e 11 (Classificação e Julgamento).
**** Horário de Brasília.***

São Carlos, 25 de agosto de 2022.

Priscila Ap. F. N. Marques
PRESIDENTE