Guilherme Botta

De: Mariane STA <mariane.stajd@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 10 de setembro de 2026 11:52
Para: Guilherme Botta
Cc: mariane@sta-st.com.br; Elaine STA
Assunto: Re: Solicitação
Anexos: planilja 01.jpeg; planilja 02.jpeg; Anexo II.jpeg

Prezado,

Na página 90 em diante, encontra-se a planilha orçamentária, indicando, no campo “código”, a informação “comp x”.

O artigo 24 da Lei Federal nº 14.133/21 dispõe o seguinte: “Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.”

Ou seja, o detalhamento das composições de preço global, como estão apresentadas na planilha desta licitação, deve ser divulgado para que a licitante possa elaborar sua proposta em consonância com as demais licitantes e aderida às composições de preços, assim como, em nome da transparência, apresentar as cotações realizadas.

Portanto, solicitamos estes documentos.

Atenciosamente,

Em qui., 10 de set. de 2026 às 08:16, Guilherme Botta <pregoeiro@saaesaocarlos.com.br> escreveu:

> Bom dia.
>
> Acredito que as informações as quais você se refere estão disponíveis na página 90 do edital.
> Os valores foram obtidos principalmente com base nos serviços e materiais adquiridos pelo próprio SAAE.
>
> Favor verificar.
>
> Muito Obrigado
>
> Guilherme Botta
>
> Pregoeiro
>
> SAAE São Carlos - SP

De: Mariane STA <mariane.stajd@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2026 16:29
Para: licitacao@saocarlos.sp.gov.br; pregoeiro@saaesaocarlos.com.br; atendimento@saaesaocarlos.com.br
Assunto: Solicitação

Prezado,

Poderia, por gentileza, me encaminhar as cotações e as composições de preços referentes ao processo **Pregão Eletrônico nº 053/2026 – Processo Licitatório nº 2679/2026**?

Desde já, agradeço pela atenção.

Atenciosamente,

--

Mariane Cristina de Assis

Assistente Administrativo

--
Mariane Cristina de Assis

Assistente Administrativo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO

ANEXO II
PLANILHA DE ORÇAMENTO

TOMADOR: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

EMPREENDIMENTO: PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS E REPARO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA, NA MACRO REGIÃO DA VILA PRADO E IMPLANTAÇÃO DE MACRO MEDIDORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Nº	ITEM	Un.	QUANT.	VALORES EM R$		data base : jan/2026			
				VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL	FONTE DO RECURSO		código	banco de preços
						FEHIDRO	CONTRAPARTIDA		
1.0	**Serviços Preliminares**								
1.1	Canteiro de obras	mês	6,00	5.089,80	30.538,80	27.484,92	3.053,88	COMP. 01	SAAE
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	24,00	592,51	14.220,24	12.798,22	1.422,02	103689	SINAPI
		Sub total 1.0			**44.759,04**	**40.283,14**	**4.475,90**		
2.0	**Fornecimento e instalação de macro medidores com peças e mão de obra**								
2.1	Medidor de Vazão Ultrassônico por tempo de trânsito não intrusivo fixo características técnicas: Instalação: Remota em parede, Faixa de Medição: -12 a +12 m/s (bidirecional),Precisão: ±1% do valor medido, Repetibilidade: ±0,2%, Faixa de Diâmetros de Tubulação: 50 mm a 600 mm, Display: LCD 2 linhas x 20 caracteres alfanumérico, Programação: Via teclado local tipo membrana ou protocolo de comunicação, Alimentação: 24 Vcc, Grau de Proteção do Invólucro (conversor): IP65, Saídas: 4-20m, pulso e relé - Comunicação: RS-232, Invólucro: Alumínio fundido, Temperatura de trabalho (transdutores): -30 à +90ºC, Tipo do Transdutor: Clamp-on, Grau de proteção dos transdutores: IP68, Comprimento do cabo dos transdutores: 5 m, Indicação: Vazão, totalização, (pos., neg. instântanea), velocidade, diagnóstico, saída analógica, Acessórios inclusos: 01 tubo de Gel para acoplamento ultrassônico, 01 manual de instruções e 02 cintas metálicas inox para fixação dos transdutores. Deverá possuir certificado de calibração.	un.	2,00	13.023,93	26.047,86	23.443,07	2.604,79	COTAÇÃO	SAAE

		Sub total 4.0			**113.927,97**	**102.535,17**	**11.392,80**		
5.0	**Pesquisa de vazamentos não visíveis nas redes, ramais e cavaletes, do sistema de distribuição de água nos DMC´s estabelecidos**								
5.1	Jd Cruzeiro do Sul	Km	23,89	1660,28	39.664,09	35.697,68	3.966,41	COMP 11	SAAE
5.2	Vila Sônia	Km	0,70	1660,28	1.162,20	1.045,98	116,22	COMP 11	SAAE
5.3	Vila Prado	Km	16,77	1660,28	27.842,90	25.058,61	2.784,29	COMP 11	SAAE
5.4	Vila Pelicano	Km	1,61	1660,28	2.673,05	2.405,75	267,30	COMP 11	SAAE
5.5	Jardim Paulista	Km	1,73	1660,28	2.872,28	2.585,05	287,23	COMP 11	SAAE
5.6	Jardim Botafogo	Km	4,71	1660,28	7.819,92	7.037,93	781,99	COMP 11	SAAE
5.7	Recreio dos Bandeirantes	Km	1,46	1660,28	2.424,01	2.181,61	242,40	COMP 11	SAAE
5.8	CH São Carlos VI	Km	1,29	1660,28	2.141,76	1.927,58	214,18	COMP 11	SAAE
5.9	Romeu Santini São Carlos VI	Km	3,17	1660,28	5.263,09	4.736,78	526,31	COMP 11	SAAE
5.10	Salto do Monjolinho	Km	7,62	1660,28	12.651,33	11.386,20	1.265,13	COMP 11	SAAE
5.11	Vila Bela Vista	Km	9,62	1660,28	15.971,89	14.374,70	1.597,19	COMP 11	SAAE

5.35	Prolongamento Jardim Medeiros	Km	2,73	1660,28	4.532,56	4.079,30	453,26	COMP 11	SAAE
		Sub total 6.0			**300.709,92**	**270.638,94**	**30.070,98**		
6.0	**Reparo de vazamentos de água em ramal predial e redes de abastecimento em PVC, Ferro Fundido e Ferro Galvanizado**								
6.1	Reparo de vazamento de água sem a substituição do ramal com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica	unid.	88,00	886,67	78.026,96	70.224,26	7.802,70	COMP 12	SAAE
6.2	Reparo de vazamento de água com a substituição do ramal até o cavalete/caixa padrão, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica	unid.	300,00	1545,81	463.743,00	417.368,70	46.374,30	COMP 13	SAAE
6.3	Reparo de vazamento de água em rede de abastecimento de ferro fundido/ferro galvanizado com diâmetro de 50 a 150mm, com o fornecimento de material e mão de obra, recomposição do passeio, guias e sarjeta e recomposição asfáltica	unid.	25,00	1496,49	37.412,25	33.671,03	3.741,22	COMP 14	SAAE